



SAMEEP - Servicios de Agua y Mantenimiento Empresa del Estado Provincial

PLAN DIRECTOR DE AGUA POTABLE-PAMPA DEL INDIO

Monto AR\$ 184,029,006	Monto US\$ 2,628,986	Plazo en Meses -	Etapa CANCELADO
---------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------

Descripción / Description

Esta obra consta de:

Captación sobre el río Bermejo por toma flotante.

Planta de Tratamiento Convencional

Estación elevadora y Acueducto para Presidencia Roca

Estación elevadora y Acueducto Troncal para todas las localidades, excepto Presidencia Roca

Acueducto a Pampa del Indio:

Acueducto a Laguna Limpia, que conduce el caudal correspondiente a Laguna Limpia, Las Garcitas, Ciervo Petiso, Colonias Unidas y Capitán Solari

Acueducto a Las Garcitas, desde la Estación Elevadora de Laguna Limpia

Acueducto a Ciervo Petiso, que conduce el caudal correspondiente a Ciervo Petiso, Colonias Unidas y Capitán Solari más el acceso a Ciervo Petiso.

Acueducto a Colonias Unidas, desde la Derivación en Ciervo Petiso,

Acueducto a Capitán Solari

Reservas en cada una de las Localidades. Estación Elevadora a Tanque en cada localidad



Localidades Impactadas:

Urgencia:

Master Plan:

Tipo:

BAJA

NUEVO

Grupo:

Sub Grupo:

Tipo:

RECURSOS HIDRICOS

OBRAS EN CURSOS DE AGUA

OBRAS DE CAPTACION Y/O TRANSPORTE DE AGUA PARA LA PRODUCCION

Inicio de Ejecución:

Etiquetas:

Población Beneficiada:

Empleo a Generar:

0

0

Ultima Actualización:

Responsable:

hace 3 meses