



SAMEEP - Servicios de Agua y Mantenimiento Empresa del Estado Provincial

PROVISIÓN DE AGUA POTABLE. PLAN DIRECTOR. CAPITAN SOLARI

Monto AR\$ 79,715,326	Monto US\$ 1,138,790	Plazo en Meses -	Etapa CANCELADO
--------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------

Descripción / Description

En el terreno donde actualmente funciona las instalaciones de SAMEEP en dicha localidad, provisión, acarreo y colocación de una (1) torre tanque con cuba de 50.000 litros de capacidad, fabricada en resina poliéster y fibra de vidrio (P.R.F.V.), apta para almacenar agua potable, ensamblada a torre metálica de 4 parantes tubulares soldados en reticulado espacial y disco de apoyo, 15 metros de altura libre desde nivel de terreno natural a fondo de cuba, pintada con antióxido y esmalte sintético, incluyendo además escalera de acceso, cañerías de subida, servicio y limpieza, baliza reglamentaria y pararrayos, instalación eléctrica de alimentación para sistema automático de arranque y parada, logotipo en vinilo adhesivo, base de hormigón armado y todo otro trabajo y/o provisión para la completa terminación, según planos y especificaciones técnicas. Si bien el proyecto se encuentra en etapa de Factibilidad se enviaron notas a organismos nacionales e internacionales solicitando el financiamiento del mismo.



Localidades Impactadas:

CAPITAN SOLARI

Urgencia:	Master Plan:	Tipo:
BAJA		NUEVO
Grupo:	Sub Grupo:	Tipo:
RECURSOS HIDRICOS	OBRAS EN CURSOS DE AGUA	OBRAS DE CAPTACION Y/O TRANSPORTE DE AGUA POTABLE
Inicio de Ejecución:	Etiquetas:	
Población Beneficiada:	Empleo a Generar:	
2,300	0	
Ultima Actualización:	Responsable:	
hace 3 meses		
Código SIPPE:	Código BAPIN:	ID:
9538	102773	86